

„Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie”

1. Podstawa realizacji

Wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku jaz jest w bardzo złym stanie technicznym.

Postępująca dekapitalizacja materiałów z których wykonany jest jaz powoduje iż przestaje on pełnić swoje pierwotnie założone funkcje.

2. Cel inwestycji

Planowana inwestycja ma na celu:

- retencję wód powierzchniowych w Jeziorze Mogileńskim, wielkość retencji ok. 1 009 920 m³ wody.
- Stabilizację poziomu wód na obszarze miasta Mogilno oraz terenach przyległych
- Poprawę stanu hydromorfologicznego JCWP
- Poprawę stanu technicznego infrastruktury
- Poprawę stanu środowiska naturalnego
- Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

3. Zakres rzeczowy

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego drewnianego jazu zastawkowego wraz z umocnieniami w jego rejonie,
- budowę nowego 3-przęsłowego jazu ruchomego o konstrukcji żelbetowej wraz z umocnieniami w rejonie ponuru i poszuru,
- budowę przy jazie przepławki dla ryb w formie bystrotoku ze sztuczną szorstkością,
- budowę umocnień brzegowych (od jazu do mostu drogowego w formie pionowych, stalowych ścianek szczelnych zakończonych żelbetowym oczepem, poniżej jazu materacami siatkowo-kamiennymi)
- wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej do projektowanego obiektu

4. Finansowanie

Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie ze środków (EFRR) w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Wartość całkowita zadania wynosi około 1.410 tys. zł

5. Lata realizacji 2017-2018

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MeI-Kan" Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.